

Regulamentul
privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate
pe domeniul public și privat al comunei Șura Mică

Capitolul 1 – Dispoziții generale

I.1 Cadrul legal

Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

I.2 - Scopul regulamentului

Art.1 Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului tehnico-organizatoric necesar obținerii acordului proprietarului domeniului public și privat (sub forma avizului de săpătură) și a derulării în condiții optime a lucrărilor executate pe rețelele tehnico-edilitare și aducerea la starea inițială a zonelor afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcuri, alei pietonale) respectiv:

- a) condițiile și documentele necesare obținerii avizului de săpătură în cazul lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public și privat al comunei Șura Mică;
- b) sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării condițiilor stabilite prin avizul de săpătură;
- c) recepția lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială.

I.3 Definirea unor termeni utilizați în cadrul prezentului regulament

Art.2 În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

- **Aviz** – document scris, emis de către Primăria comunei Șura Mică prin Compartimentul Urbanism prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public și privat al comunei Șura Mică;
- **Rețele tehnico-edilitare** - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice;
- **Domeniu public** - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;
- **Domeniu privat** - bunuri aflate în proprietatea comunei Șura Mică și care nu fac parte din domeniul public al comunei Șura Mică.
- **Perioada de valabilitate a Avizului de săpătură în cazul lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** - perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor și data terminării lucrărilor (cu aducerea zonei afectate la starea inițială), date stabilite prin respectivul aviz;
- **Zona afectată** – zona carosabilă, trotuar, zonă verde;

- **Solicitant** – titularii de rețele sau orice persoană fizică sau juridică care intervine la rețelele de utilitate publică și afectează domeniul public sau privat al comunei Șura Mică;
- **Readucere la starea inițială** – refacerea integrală a carosabilului, trotuarului, zonei verzi, conform specificațiilor din avizul de săpătură;
- **Taxă emitere aviz de săpătură** - suma de bani datorată de către solicitant Primăriei comunei Șura Mica, pentru emiterea avizului de săpătură.

I.4 – Domeniul de aplicare

Art. 3. Prezentul Regulament se va aplica lucrărilor de investiții, reparații și intervenții executate pe domeniul public și privat al comunei Șura Mică de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele.

Art. 4. Răspunderea civilă, penală și administrativă față de terți rezultată ca urmare a intervențiilor pe domeniul public și privat, revine în totalitate titularului de rețele sau executantului de refacere infrastructură în funcție de faza de execuție a intervenției raportată la momentul producerii evenimentului.

Capitolul II – Procedura privind obținerea avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru care a fost emisă Autorizație de construire, pe domeniul public sau privat al comunei Șura Mică

Art.5. Pentru executarea lucrărilor de investiții, reparații, reabilitare, modernizare, lucrări de branșamente, racorduri, se eliberează avizul de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, de către Primăria comunei Șura Mică – Compartimentul Urbanism, în baza unei cereri depuse de către deținătorul Autorizației de construire.

Art.6. Cererea respectivă va fi depusă cu cel puțin 10 zile anterior începerii efective a lucrărilor și va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Autorizație de Construire Nr.....din.....
- Certificat de Urbanism nr.....din.....
- Plan de situație vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire;
- Plan de situație (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere), dacă este cazul;
- capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic.
- contractul pentru refacere sau după caz lista personalului specializat în refacerea drumului și a utilajelor implicate la refacerea sistemului rutier, carosabil, trotuar, zona verde;
- datele de contact ale responsabilului lucrării de refacere;
- dovada achitării taxelor stabilite prin prezentul Regulament;
- BI/CI – Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI – Responsabil lucrare/ personal specializat;
- Certificat unic de înregistrare (societate);

Art.7. (1) După emiterea avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, Compartimentul Urbanism realizează predarea amplasamentului.

(2) Deținătorul Autorizației de construire are obligația să solicite prezența reprezentantului Primăriei comunei Șura Mica, emitent al avizului, în vederea predării amplasamentului, cu cel puțin 3 zile înainte de începerea efectivă a lucrărilor.

(3) Neinceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite un nou aviz.

Art. 8 (1) Avizul de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare se poate prelungi o singură dată din motive temeinic justificate și doar pentru lucrările de:

- modernizare, extindere conductă (rețea);
- modernizare, extindere conductă (rețea) și bransamente și/sau racorduri, aflate în execuție la momentul solicitării prelungirii.

(2) Pentru emiterea acestor avize de prelungire nu se percep taxe.

(3) Avizul de prelungire se va emite în baza unei cereri în următoarele condiții:

- în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii;
- data de continuare a lucrărilor să fie consecutivă celei de terminare a lucrărilor din avizul inițial;
- perioada de prelungire să fie cel mult egală cu cea din avizul inițial;
- la cererea de prelungire se va anexa Avizul de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare inițial, în copie;
- la data solicitării prelungirii, lucrările să fie demarate, respectiv în derulare.

Capitolul III - Procedura privind obținerea Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în *regim de urgență (avarie)*, pe domeniul public al comunei Șura Mica

Art.9. În cazul unor defecțiuni accidentale la rețelele tehnico-edilitare, deținătorii acestora au obligația de a solicita Avizul de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență (avarie).

Art.10 Lucrările în regim de urgență se avizează în baza unei cereri, care se aprobă în cadrul Compartimentului Urbanism al Primăriei comunei Șura Mică, respectiva cerere aprobată, ținând loc de Aviz de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență(avarie).

Pe cerere se vor preciza următoarele:

- adresa la care se solicită intervenția;
- zona afectată de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde);
- caracteristicile zonei (asfalt, beton, balast, pământ, dale, plăci);
- suprafața estimată a fi afectată (în mp);
- durata de execuție a lucrărilor;
- data recepției acestora (privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate) cu participarea reprezentantului Primăriei comunei Șura Mica (emitentul avizului);
- responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele cu specificarea datelor de identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon);
- responsabilul tehnic cu execuția (cu specificarea numărului de autorizație);

Cererea va fi însoțită de următoarele documente (în copie):

- Plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine
- Plan de situație cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere;
- contractul pentru refacere sau după caz lista personalului specializat în refacerea drumului și a utilajelor implicate la refacerea sistemului rutier
- datele de contact ale responsabilului lucrării de refacere

- datele de contact ale responsabilului lucrării de refacere
- dovada achitării taxelor stabilite prin prezentul Regulament
- BI/CI – Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- Certificat unic de înregistrare (societate);

Art.11 Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare.

Termene de execuție (cu aducerea zonei afectate la starea inițială):

- maxim 7 zile lucratoare

Capitolul IV - Avizul pentru restricționarea circulației

Art. 12. În situațiile în care se impune restricționarea circulației rutiere, solicitantul Avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare sau a Avizului de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarii), are obligația de a solicita avizul Poliției comunei Șura Mică, conform reglementărilor legale în vigoare, în baza avizului emis de Primăria comunei Șura Mică.

Capitolul V- Obligațiile beneficiarului avizului de săpătură si condițiile de executie a lucrarilor impuse prin aviz

Art.13. (1) Proiectantul are obligatia de a specifica in planurile de situatie pozitionarea retelei cotata exact. (distanța fata de bordura, constructie, etc.)

(2) Proiectantul va solicita Administratiei Publice Locale structura de refacere a sistemului rutier sau după caz a domeniului public sau privat al UAT in vederea cuprinderii in partea economica a cheltuielilor necesare, odată cu depunerea cererii de emitere a avizului tehnic de construire.

(3) Asigurarea cheltuielilor legate de proiectarea si executarea lucrarilor de semnalizare rutiera si siguranta a circulatiei de catre beneficiarul avizului.

(4) Dovada refacerii infrastructurii (contractul pentru refacere sau după caz lista personalului specializat în refacerea drumului și a utilajelor implicate la refacerea sistemului rutier) cu respectarea normativului tehnic în vigoare, aferent categoriei drumului și a materialelor din care este executat, conform condițiilor impuse prin Anexa nr. 2 a prezentului regulament, pe toată suprafața stabilită de administrator, cheltuielile de refacere fiind suportate de catre detinatorul avizului de săpătură.

Art.14 Beneficiarul avizului este obligat să constituie o garanție de bună execuție în cuantum de 180 lei/mp afectat.

Art. 15. Condițiile de executie a lucrarilor impuse prin aviz:

Art. 15.1. Executantul nu va incepe lucrarile fara a avea asigurata baza tehnico materiala completa pentru punctul de lucru autorizat, precum si utilajele necesare pentru saparea/spargerea suprafetelor de teren afectate de lucrare.

Art. 15.2. Decopertarea stratului asfaltic se va efectua prin taiere cu utilaj cu disc in forma regulate. Beneficiarul se obligă să refacă zona afectată de spargere prin așternere de balast si balast stabilizator concomitent cu compactarea acestuia conform anexei nr. 2 din Regulament, etapă care va fi recepționată înainte de refacerea suprastructurii rutiere.

Art. 15.3. Lățimea minimă de realizare a unei tăieturi este de 0,5 m iar adâncimea minimă de săpătură corespunde cu limita de îngheț (0,8m) în zona comunei Șura Mică.

Art. 15.4. Pamantul si celelalte materiale rezultate din sapaturi vor fi evacuate imediat si duse in locurile stabilite de autoritatea publica locala.

Art. 15.5. În timpul executarii lucrarilor utilajele și materialele se vor utiliza numai în zona delimitată și semnalizată corespunzător. După terminarea programului de lucru nu este permise staționarea acestora pe carosabil, trotuare sau zona verde.

Art 15.6. Rigolele de preluare a apelor pluviale, santurile vor fi mentinute curatate.

Art 15.7. Executantul va lua masuri pentru asigurarea securitatii pietonilor si autovehiculelor care circula prin zona lucrarilor folosind indicatoarele de circulatie si mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru timp de zi si de noapte conform proiectului de semnalizare prezentat la obținerea avizului.

Art 15.8. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

Art 15.9. Beneficiarul lucrarii trebuie sa solicite acordul si asistenta tuturor celor care detin instalatii aeriene, subterane sau constructii de orice fel aflate in zona de lucru.

Art 15.10. În situatia in care in timpul lucrarilor se vor descoperi edificii arheologice, sau retele edilitare de care nu s-a avut cunostinta la momentul eliberarii avizului, lucrarile se vor opri imediat si se va anunta autoritatea publica locala/operatorul si proprietarii/administratorii retelelor.

Art 15.11. (1) Drumurile, trotuarele si spatiile verzi se vor aduce la forma initiala, conform anexei nr. 2 din prezentul regulament.

(2) Titularul avizului răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuției, corelat cu avizele de coexistență.

Art 15.12. Lucrarea va incepe numai dupa marcarea și semnalizarea zonei de lucru.

Art 15.13. (1) Termenul de garantie pentru lucrarile de avarie va fi de 1 an de la data receptiei.

(2) În cazul în care se aplică dispozițiile art. 15.15 alin 2 și 3, garanția de execuție a lucrărilor va fi acordată de către executantul căruia i s-a încredințat executarea lucrării de refacere de către autoritatea publică locală.

Art 15.14. Pentru lucrarile de investitii, la receptia lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială se restituie 100% din valoarea garantiei.

Art 15.15. (1) Lucrarea nereceptionată se considera nepreluata si ramane in continuare in sarcina executantului pana la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

(2) În cazul în care recepția lucrării nu poate fi realizată ca urmare a faptului că termenul de executie impus in avizul de spargere este depasit de către beneficiar cu 5 zile, autoritatea publică locală/ operatorul va dispune refacerea la starea initiala a zonei afectate de lucrari pe cheltuiala detinatorului /administratorului de retele sau a executantului lucrării.

(3) În situația în care beneficiarul avizului nu respectă condițiile impuse în avizul de spargere sau după caz măsurile impuse prin procesul verbal de constatare a contravenției, conform art. 19.1, autoritatea publică locală va dispune refacerea la starea initiala a zonei afectate de lucrari pe cheltuiala detinatorului /administratorului de retele sau a executantului lucrării.

(4) Recuperarea costurilor aferente refacerii prevăzute la alin 2 și 3 ale prezentului articol, se va realiza cu prioritate din garanția consemnată conform prevederilor art. 14 în cazul obiectivelor de investiții și/sau printr-o acțiune adresată instanțelor de judecată.

(5) În cazul în care beneficiarul avizului nu și-a respectat obligațiile impuse prin acesta, determinând autoritatea publică locală să facă aplicabile dispozițiile alin. 2 și 3, beneficiarul va fi obligat la plata unei despăgubiri în cuantum de 30% din valoarea lucrării efectuate.

Capitolul VI – Recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială

Art. 16 Beneficiarul lucrărilor are obligația să asigure Recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială atunci când toate lucrările sunt terminate dar nu mai

tarziu de data stabilită în Avizul de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, respectiv să convoace cu 24 de ore înainte de data de finalizare a lucrărilor dar nu mai tarziu de data specificată în aviz, comisia de recepție a lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială.

Art.17 Comisia de recepție

Pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru care a fost emis aviz de săpătură comisia de recepție este formată din:

- beneficiarul avizului eliberat;
- reprezentantul Primăriei comunei Șura Mică, de la Compartimentul Urbanism, emitent al avizului,
- reprezentantul administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente;

Comisia de recepție a lucrărilor executate în regim de avarie va fi alcătuită din

- reprezentantul Primăriei comunei Șura Mică, de la Compartimentul Urbanism, emitent al avizului;
- reprezentantul administratorului/ deținătorului de rețea pe care s-au executat lucrări.

Capitolul VII - Sanctiuni

Art.18. Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

- a) executarea săpăturilor pe domeniul public sau privat al comunei Șura Mică, carosabil, trotuar sau zonă verde fără aviz de săpătură constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice și de la 200 lei la 800 lei pentru persoanele fizice;
- b) nerespectarea termenelor de refacere a infrastructurii impus prin avizul de săpătură, cu amendă între 1000 lei -2000 lei pentru persoanele juridice și de la 200 lei la 800 lei pentru persoanele juridice;
- c) depozitarea pământului rezultat din săpătură direct pe domeniul public sau privat al comunei Șura Mică, cu amendă de la 1000 lei-2000 lei pentru persoanele juridice și de la 200 lei la 800 lei pentru persoanele fizice;
- d) nerespectarea curateniei în zona de lucru, cu amendă de la 1000 lei-2000 lei pentru persoanele juridice și de la 200 lei la 800 lei pentru persoanele fizice;
- e) nerespectarea termenului de solicitare a prelungirii avizului de săpătură, cu amendă de la 1000 lei-2000 lei pentru persoanele juridice și de la 200 lei la 800 lei pentru persoanele fizice;
- f) nerespectarea straturilor de infrastructură stabilite prin Anexa nr. 2 a prezentului regulament, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice și de la 200 lei la 800 lei pentru persoanele fizice;
- g) neaducerea terenului la starea inițială, după terminarea lucrărilor precum și nerealizarea lucrărilor de curățare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului și/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, o dată cu încheierea lucrărilor de bază cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice și de la 200 lei la 800 lei pentru persoanele fizice;
- h) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice și de la 200 lei la 800 lei pentru persoanele fizice;

Art. 19. Controlul, constatarea și sancționarea contravențiilor.

(1) Controlul, constatarea si sancționarea abaterilor de la prezentul regulament cade in sarcina personalului angajat al autorității publice locale/ operatorului, de la Compartimentul Urbanism, imputerniciti prin dispozitia Primarului.

(2) Pe baza procesului verbal de constatare, care constituie titlu executoriu, se va proceda la incasarea contravalorii amenzii prin Compartimentul Impozite si taxe locale.

Art.20 O data cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. f) si g) se dispune oprirea executarii lucrarilor, precum si, dupa caz, luarea masurilor de încadrare a acestora in prevederile avizului de spargere, intr-un termen stabilit in procesul-verbal de constatare a contravenției.

Art.21 In masura in care prin prezentul regulament nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare

Capitolul VIII - Taxele percepute pentru eliberarea Avizului de Săpătură

Art.22. Administratorul/deținătorul rețelelor si persoanele fizice care au interventii prin care se sparge carosabilul vor plati taxa de săpătură in valoare de 180 lei (persoane juridice) respectiv 60 lei persoanele fizice si se va achita o garantie in valoare de 180 lei/m.p. care va fi restituita in baza procesului verbal de receptie privind aducerea terenului la starea initiala, in termen de 30 de zile de la receptie.

Art. 23. Garantia se va returna la cerere dupa o perioada de 1 an de la receptionarea lucrării (la lucrarile in regim de avarii) conform art. 15.13.

Art. 24. Pentru lucrarile de investitii finantate din bugetul local nu se percep taxele specificate mai sus.

La prezentul regulament anexam urmatoarele: anexa 1 (cerere tip), anexa 2 (structura de refacere), anexa 3 (model aviz de spargere), anexa 4 (proces-verbal de recepție a lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițiala).

CERERE

Subsemnatul/ SC, posesor CI seria....., nr. /
înmatriculată la O.R.C. sub nr...../...../.....având CUI.....cu sediul
în.....,
str.....nr.....bl.....sc.....ap.....tel..... reprezentată prin d-
nul/d-na..... domiciliat/ă
în.....str.....nr.....bl.....sc.....ap.....tel..... legitimându-se cu
C.I. seria..... nr..... CNP,
prin prezenta solicit eliberarea **Avizului de săpătură în vederea executării** de lucrări de construcții
și/sau instalații în zona străzii / aleii / trotuaruluidin
satul, comuna Șura Mică, conform Autorizației de Construire
nr.....din.....

1. Unitatea/Persoana beneficiară
2. Unitatea constructoare - pentru lucrări de construcții și/sau instalații (care afectează sistemul rutier, rigole, trotuare, zonele verzi, etc)
3. Sistemul rutier inițial (înainte de spargere)
4. Obiectul lucrării de bază
5. Zona de execuție :

a) În carosabil - lungimealățimea suprafața afectată.....
- longitudinal, pe partea
- transversal, în dreptul imobilelor

b) În trotuar - lungimealățimea suprafața afectată.....
- longitudinal, pe partea
- transversal, în dreptul imobilelor

c) În zona verde..... suprafața afectată.....

6. Perioada solicitată pentru executarea lucrărilor este din data de până în data de

7. Responsabil de lucrare (încadrare în termen, calitate, asigurarea siguranței circulației, etc)

a) Din partea beneficiarului
tel.....

b) Din partea executantului lucrărilor de construcții și/sau instalații (care afectează sistemul rutier, rigole, trotuare, zonele verzi, etc).....tel.....

8. Alte date referitoare la lucrare

Sura Mica, data

BENEFICIAR,

CONSTRUCTOR,

Numele.....

Numele.....

Prenumele.....

Prenumele.....

NOTĂ: Cererea se depune pentru fiecare lucrare în parte și face parte din documentația necesară eliberării unui aviz de săpătură.

ANEXEZ următoarele în copie:

- Autorizație de Construire Nr.....din.....
- Certificat de Urbanism nr.....din.....
- Plan de situație vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire;
- Plan de situație (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);
- capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic.
- contractul pentru refacere sau după caz lista personalului specializat în refacerea drumului și a utilajelor implicate la refacerea sistemului rutier, carosabil, trotuar, zona verde;
- datele de contact ale responsabilului lucrării de refacere;
- dovada achitării taxelor stabilite prin prezentul Regulament;
- BI/CI – Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI – Responsabil lucrare/ personal specializat;
- Certificat unic de înregistrare (societate);

Art. 8.17 Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează:

Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

- materialul rezultat din săpătură se transportă imediat în afara zonei de lucru
- tăiere cu disc în forma regulată
- pat de nisip cu bandă avertizoare
- umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare
- 15 cm strat superior de fundație balast stabilizat
- 6-10 cm strat de legătură BAD 25
- 4-6 cm strat de uzură BA 16
- după terminarea lucrării zona de lucru se curăță și se spală

Carosabil din beton:

- materialul rezultat din săpătură se transportă imediat în afara zonei de lucru
- tăiere cu disc în forma regulată
- pat de nisip cu bandă avertizoare
- umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare
- 15 cm strat superior de fundație balast stabilizat
- 20 cm beton special pentru drumuri
- Se închid cu bitum rosturile de contracție
- după terminarea lucrării zona de lucru se curăță și se spală

Carosabil pietruit:

- materialul rezultat din săpătură se transportă imediat în afara zonei de lucru
- pat de nisip cu bandă avertizoare
- umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare
- 20 cm strat de piatră spartă compactat conform normativelor în vigoare
- după terminarea lucrării zona de lucru se curăță și se spală

Trotuare din asfalt/ din pavele:

- materialul rezultat din săpătură se transportă imediat în afara zonei de lucru
- tăiere cu disc în forma regulată
- pat de nisip cu bandă avertizoare
- umplutura rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare
- 12 cm strat de balast stabilizat
- 4-6 cm asfalt turnat BA8/ montare pavaj din pavele cu grosimea de 6-8 cm
- Bordurile se vor rostui și se vor reface la forma inițială
- după terminarea lucrării zona de lucru se curăță și se spală

Zona verde:

- umputură cu pământ vegetal compactat
- se reface zona, după caz, cu iarba sau gard viu
- bolovanii rezultati din sapatură se transportă în afara zonei de lucru

Compartiment Urbanism
Nr.....

AVIZ DE SĂPĂTURĂ

Către,

DI./Dna.
S.C.S.R.L/ SA.

Ca urmare a solicitării dumneavoastră de spargere a carosabilului pentru lucrarea
„..... în comuna Șura Mică, satul
....., pe str. nr. pentru perioada de zile/
luni începând cu data de, vă comunicăm avizul nostru favorabil, cu următoarele
condiții:

1. Lucrările vor respecta condițiile impuse de Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public și privat al comunei Șura Mică, precum și a prescripțiilor tehnice de alcătuire a sistemelor rutiere;
2. Beneficiarul se obligă să refacă zona afectată de spargere prin așternere de balast și balast stabilizat concomitent cu compactarea acestuia, etapă care va fi recepționată înainte de refacerea îmbracamintii rutiere ;
3. Lucrarea nu va perturba în nici un fel traficul auto și pietonal din zonă;
4. Pentru lucrările care afectează traficul auto și pietonal din zonă, se va solicita avizul Poliției Șura Mică, inclusiv pentru sistemul de semnalizare .
5. Va fi achitată contravaloarea avizului de săpătură în cuantum delei cu chitanța;
6. A fost achitata garantia de aducere a terenului la starea initiala in valoare de lei cu chitanta nr.
7. Prezentul aviz este valabil de la data de până la data de
8. Constructorul/ Beneficiarul se obligă să aducă suprafețele care nu sunt asfaltate la forma inițială.

Nerespectarea prezentului aviz constituie contravenție și se sancționează conform
..... privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, cu modificările și completările ulterioare .

Primar,
Nume/prenume

Compartiment Urbanism,
Nume/prenume

Am primit avizul și am luat la cunoștință de conținutul său.

Beneficiar lucrare,
.....

Constructor (executant)
.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRIILOR
privind ADUCEREA TERENULUI LA STAREA ÎNȚIALĂ**

Nr. din

Privind lucrarea

.....
executată în baza Autorizației de Construire nr.beneficiar
..... respectiv, în baza Avizului de Săpătură a lucrărilor aferente rețelelor
tehnico-edilitare realizate pe domeniul public / privat al comunei Șura Mică nr.....
Lucrarea a fost executată în comuna Șura Mică, sat
strada.....nr..... de către

În prezența :

- 1..... în calitate de beneficiar al Avizului de
executie a lucrarilor aferente rețelelor tehnico-edilitare
- 2.....în calitate de reprezentant al Primăriei
comunei Șura Mică
- 3.....în calitate de reprezentant al
administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente

Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

- 4.....în calitate de reprezentant al executantului.
- 5.....în calitate de reprezentant al proiectantului.

În urma verificării la amplasamentul lucrării, se constată următoarele:

.....
.....
..
.....
.....

În urma celor constatate se

propune:
.....

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi

în exemplare.

- 1.....
- 2
- 3.....

Invitați

- 1.....
- 2

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ristea Valentin**

**CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Păun Florina Monica**